Sanierung Schwimmbad Broc

AUFTRAGGEBER
Gemeinde Broc
Boris Sprenger

ARCHITEKT UND BAULEITUNG
Jenzer + Partner AG
Markus Gutknecht
Daniele Mesica

BAUSUMME
CHF 7’000’000.-

SCHWIMMBAD
Kombibecken vollständig aus Edelstahl mit einem 33 m langen Schwimmerbeckenbereich mit 6 Bahnen. Sprunggrube mit 1-m-Sprungbrett und 3-m-Plattform. Nichtschwimmerbecken mit den Abmessungen 21 m x 18 m und variabler Wassertiefe von 0.00 m bis -1.25 m. Planschbecken mit 2 Ebenen, Wasserspielen, Kinderrutsche und Sonnensegel. Wasserrutsche mit einer Länge von 65 m und einer Starthöhe von 6.75 m. Neue vollständig unterirdische Technikräume mit neuer Wasseraufbereitung: Filtration mit Diatomeenerde. Chlorierung mit einem Granudos-System.

GEBÄUDE
Neue Gebäude für Eingang, Kasse, Büro, Personalgarderoben, Buvette mit grosser Terrasse sowie Garderoben und Schliessfächer.
Technikraum für Neutralisation und Desinfektion.

LEISTUNGEN
Planung der Schwimmbadsanierung gemäss den SIA-Phasen 21-53 als Architekt, Schwimmbadspezialist, Gesamtplaner, Bauingenieur und Bauleitung.
Ausführungspläne für sämtliche Elemente.
Kontrolle der Abmessungen sämtlicher Ausmassangaben.
Schalungs- und Armierungspläne.

BESONDERHEITEN
Kurze Bauzeit: während der saisonalen Schliessung.
Koordination mit allen beteiligten Unternehmen vor Ort.

TERMINE
Planung: 2022 - 2024
Realisierung: September 2024 - Juni 2025

Schwimmbad
Architekten
und Ingenieure

Jenzer+Partner

IMPRESSIONEN













